SIEMENS

SIOS

Siemens Integriertes OP System

SP

Projektierungsgrundlage



Weitergabe sowie Verwielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwider handlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der

Deutsch
Drucknummer: SPR1 - 130.891.01.02.01

Deutsch
Erstellungsdatum
09.01

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2			
2	Revisionsstand				
3	Definitionen, Akronyme und Abkürzungen	5			
4	Allgemeine Hinweise	7			
	4.1 PG Orientierung	. 7			
	4.2 Sicherheit				
	4.3 USV – Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung				
	4.4 Hygiene				
5	Systemübersicht	9			
6	Schnittstellen	(
7	Projektplanung 1	.1			
	7.1 Planungsbasis1	[]			
	7.2 Montagevoraussetzungen	2			
	7.2.1 Modalität - Modernisierung1	2			
	7.2.2 Modalität - Sanierung				
	7.2.3 Modalität - Neubau				
	7.3 Zeitplan				
	7.3.1 Vor – und Hauptmontage				
	7.3.3 Übersicht Zeitplan				
8	Raumplanung1	7			
	8.1 OP – Übersicht	[7			
	8.1.1 Fix plazierte Systemkomponenten1	8			
	8.1.2 Variabel plazierte Systemkomponenten1	.8			
	8.2 Interne Verbindungen				
	8.2.1 Maximale Abstände)(
9	Bauseitige Maßnahmen 2	,1			
	9.1 Externe Verbindungen2	2			
	9.2 Elektroinstallation				
	9.2.1 Netzversorgung				
	9.2.2 OP Bedientableau				
	9.3 Gasinstallation				
	9.4 Deckenanbindung				
	9.4.1 Deckenbelastung	/ /)			
	9.4.2 Deckenplatte				

9.5 Leitungszuführung	31
10Technische Daten	33
10.1 Leistungsdaten der Systemkomponenten	33
10.2 Umweltbedingungen	33
10.3 Oberflächen und Farben	34
10.4 Maße der Systemkomponenten	34
10.4.1 Elektronikschrank	35
10.4.2 Gerätewagen	
10.4.3 Wandsäule	
10.4.4 Deckenanbindung 10.4.5 Tragarm für Monitoreinheit	39 40
10.4.6 Baldachin für Tandemanbindung	41
10.4.7 Tragarm Übersicht	42
10.4.8 Schwenkradien einarmig (Standard)	
10.4.9 Schwenkradien zweiarmig (Option) 10.4.10 Monitorträgersystem	
10.4.10 Womtortragersystem	43
11Transportbedingungen	46
11.1 Anlieferung	46
11.2 Lagerung Umweltbedingungen	47
11.3 Transportwege und Verpackung	47
12Information und Kommunikation	48
12.1 Projektverlauf	48
12.2 Projektbetreuung	48
12.3 Ansprechpartner - Kommunikation	49
12.4 Projektinformation	50
13Projektcheckliste	52
13.1 Allgemeine Projektinformation	52
13.1.1 Ansprechpartner beim Kunden	52
Hygienekonzept	54
Klimatechnik	
13.1.3 Elektrotechnik	
DV-Landschaft	
Kommunikationsumfeld	
13.1.5 Mobile Geräte:	60
13.2 Spezifische OP Daten	66
13.2.1 Räumliche Gegebenheiten	70
13.2.2 Kommunikation	72
13.2.3 Dokumentation	
Chirurgische Gase13.2.5 Chirurgische Geräte	74 74

2 Revisionsstand

Kapitel	Seite	Rev.
alle	alle	01
10.4.3	37	02

Rev. 2 - Maße für Lautsprecher hinzugefügt.

3 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

5 Dellini	nonch, aktonymic una abkarzangen		
AAM	Audio Amplifier Modul		
AE	Auftragseingang		
BM Bild Mischer			
CAI	Control Audio Interface		
CANopen	Eigenname Kommunikationsbus / Schnittstelle zur Bedienung externer		
	technischer Einrichtungen oder Geräte		
C – Bogen	Mobiles Röntgengerät		
CG	Chirurgische Gase		
CHARM	change request management system		
CO ₂	Kohlendioxid		
CMT	Configuration Management Tool		
CSE	Customer Servcie Engineer		
DB	Device Box (Gerätewagen)		
DE	Dokumentationseinheit		
DIN	Deutsche Industrie Norm		
DL - Katalog	Dienstleister – Katalog		
DT Daten Terminal			
DU Displayunit / Zentrale Bild- und Bedieneinheit			
DV Datenverarbeitung			
EN	Euro Norm		
Endo	Endoskopie		
Endo – Cam	Endoskopie Kamera		
Endo - Light	Endoskopie Lichtquelle		
ES			
ES 1 / ES 2	230 V Steckdosenleisten		
DB	Device Box / Aufnahme für Chirugische Geräte		
HBT Handbedienteil			
HF Hochfrequenz			
IP	*		
IR - Sender Infrarot Sender			
Kdb knowledge data base			

IEC	International Electrotechnical Commission		
LC	Light Control / Lichtsteuereung		
Mat_Nr	Material Nummer / Siemens Bestellkennzeichen im System SAP		
Mh	Mann Stunden		
Mod	Modalität		
MPS	Multi Power Supply		
OP	Operationssaal		
PET	Produkteinführungsteam		
PC	Personal Computer		
PG	Projektierungsgrundlage		
PI	Preis Information		
PM	Projekt Manager		
PS 12V	Power Supply 12V		
PSU	Power Supply Unit		
RS 232 Serielle Schnittstelle			
SH	Schnittstelle zur Haustechnik		
SIOS	Siemens Integrated OR System		
TFT	Thin Film Transitor		
UPS	Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung		
VCR	Videorecorder		
VDE	Vereinigung Deutscher Elektriker		
VK Kurzzeichen für ein Systemkabel			
VP Videoprinter			
VS Video Splitter			
WS Wandsäule / Wandversorgungseinheit für Device Box und C - Bogenger			
ZIP	ZIP Laufwerk (extern)		
ZS	Zentrale Steuerung		

Gewerke = Zusammenfassung aller	worst case = Ungünstigste, zu erwartende
beteiligten Handwerke und Gewerbe, zur	Konstellation bzw. Situation
Fertigstellung eines Gesamtprojektes	
"stand alone" Betrieb = Bedienung einer	
technischen Einrichtung ohne Ansteuerung	
durch das SIOS	

4 Allgemeine Hinweise

4.1 PG Orientierung

Mit Verteilung dieses Revisionsstandes werden alle vorhergehenden Projektierungsunterlagen, Speed - Infos (PG) und deren Entwürfe ungültig.

Auf allen Bauplänen, die von den Projektabteilungen erstellt werden, muß ein Vermerk stehen, der auf die Montage - und Lieferbedingungen von Bereich Med. hinweist. Die Montage - und Lieferbedingungen sind den Plänen bei Abgabe beizulegen.

Alle Maßangaben erfolgen in "mm" mit einer Toleranz von $\pm 2\%$, wenn nicht anders angegeben.

Die Maße für L = Länge ist äquivalent der Tiefe einer Komponente.



Die Raute.

weist auf eine Änderung hin (siehe Revisionsstand).

Orientierungspunkte

Zu Systemkomponenten gehörige Punkte, auf die bei der Positionierung von Systemteilen zueinander oder im Raum Bezug genommen wird.

Fixpunkte

Eindeutig bezeichnete Punkte an Systemkomponenten, Montagedecke, Wänden oder Fußboden, an denen sich Kabelauslässe befinden.

Darstellung in den Zeichnungen: Kreis mit Buchstaben / Nummern - Kombination. Die Kabellängen legen die maximalen Fixpunktabstände, und somit die maximalen Abstände der einzelnen Systemkomponenten zueinander, fest.

Raumhöhe

Die Raumhöhe ist die lichte Weite gemessen von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zu der Unterkante der Deckenunterkonstruktion (Unterkante der Fertigdecke).

Raumbeleuchtung

Nach DIN 68 68-57 (internationale Norm in Vorbereitung) muß die Beleuchtung in Räumen, in denen an Bildwiedergabegeräten (Monitore) diagnostiziert wird, folgende Anforderungen erfüllen:

regelbar, blendfrei, reproduzierbare Einstellung der Beleuchtungsstärke (z. B. Dimmer mit Skala),

keine Spiegelungen oder Reflexionen von Fenstern, Leuchten und Schaukästen in der betriebsüblichen Position der Monitore.

4.2 Sicherheit

Für die Räumlichkeiten sind die Auflagen der jeweiligen brandschutztechnischen Bestimmungen zu beachten.

Die Anlage wurde nach EN 60601 - 1 entwickelt.

Mindest - Angaben (z. B. Raumhöhen, Sicherheitsabstände) in den Projektierungs - Grundlagen werden durch "min." gekennzeichnet.

Grundfestigkeit gegen elektromagnetischen Störquellen.

Folgeerscheinungen von Blitzentladungen.

Die Schutzziele der verschiedenen Blitzschutzzonen bis zum Geräteanschluß sind unter anderem in der IEC 1024, DIN 48810, VDE 0675 und den DEMVT Empfehlungen festgelegt.

4.3 USV – Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung


Alle elektrisch versorgten Einrichtungen, die zur Aufrechterhaltung des chirurgischen Betriebs unverzichtbar sind, müssen mit einer USV ausgestattet sein. Die nationalen Bestimmungen und Regelungen der Haustechnik sind zu beachten.

Min. DIN VDE 0107

4.4 Hygiene

Die Durchführung von Arbeiten im Reinraumbereich (OP – Trakt) und die Ausführungen mit Werkstoffen oder Materialien, unterliegen regionalen und hausinternen Regeln. Diese Regeln sind festzustellen, an externes Personal zu kommunizieren und die Einhaltung ist zu überwachen.

5 Systemübersicht



Standardkomponenten:

- **ES** = Elektronikschrank mit
 - > (DE)Dokumentationseinheit -Videokomponenten, Maus, Tastatur
 - **(ZS)** Zentralsteuerung (SIOS_PC, Integrationsmodule)
- **WS** = Wandsäule mit Lautsprecher und Zentralschnittstelle
 - Trennbare Zuleitung für DB / Schnittstelle zum C Bogen
- **DB** = Device Box (Gerätewagen) zur Aufnahme der chirurgischen Geräte
 - ➤ Endoskopie; Insufflator; HF Gerät; Pumpe; Infusionshalter; chirurgische Gase;
- **DU** = Display Unit mit Spacearm, Monitorträger und TFT Monitore
 - ➤ Bedienmonitor 15" TFT; Bildmonitor 18" TFT;
 - Aufnahme eines dritten Monitors (Referenz Monitor);
 - Aufnahme für zweiten Spacearm (weitere TFT Monitore oder einen Röhrenmonitor);
- VK = Systemkabel (VK2 von ES nach WS / VK5 von ES nach DU / VK3 von WS nach DB)
- **SH** = Schnittstellen Haustechnik
 - 230V/50Hz; Telephon; Pager; Haus Datenleitung; OP und Raumlicht;
- **CG** = Chirurgische Gase von der Haustechnik
 - CO2; Vakuum; Druckluft (5 oder 7 bar), Airmotor

6 Schnittstellen

Schnittstelle	Ort	Ausführung	Kommentar
230 V / 50 Hz	ES	3 x 2,5 mm ² (25A)	
110 V / 60 Hz		offene Leitungsenden	Von ESV oder
	WS	3 x 1,5 mm ² (16A)	USV im Haus
		offene Leitungsenden	
Telefon / Pagersystem	ES	national mit Anschlußdose	Separate Tel_Nr. für SIOS Modem
KhsDatenleitung	ES / DT	Kundenspezifische Anschlußdose	
Raumlicht	ES	Offene Leitungsenden;	Funktionen mit
		Steuerleitung vom Tableau	Tastbetrieb im
OP – Leuchten	ES	Offene Leitungsenden;	Tableau
		Steuerleitung vom Tableau	
OP – Tisch	OT	Infrarotempfänger im Tisch	Nur Tische mit
		(Sender im Gerätewagen)	SIOS - Label
Röntgen C-Bogen	WS	SIOS_Spezialsteckanschluß	Gerät mit
_		(Zuleitung vom Gerät)	SIOS - Label
Vakuum	WS / GW	DIN Anschluß	Zentralversorgung
CO ₂ - Gas	WS / GW	DIN Anschluß	Zentralversorgung
		(max. 5 bar)	notwendig
Druckluft 7 bar	WS / GW	DIN Anschluß (5 oder 7 bar)	Zentralversorgung
Druckluftrückführung	WS/GW	DIN Anschluß	
Ultraschall	GW	SIOS_Spezialsteckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung vom Gerät)	SIOS - Label
Videorecorder	ES (DE)	RS 232 Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im ES)	SIOS – Label
Videoprinter	ES (DE)	RS 232 Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im ES)	SIOS – Label
Endoskopie - Kamera	GW	CANopen Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im GW)	SIOS – Label
Endoskopie - Kaltlicht	GW	CANopen Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im GW)	SIOS – Label
Insuflator	GW	CANopen Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im GW)	SIOS – Label
HF – Chirurgie	GW	CANopen Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im GW)	SIOS - Label
Saug/Spülpumpe	GW	CANopen Steckanschluß	Gerät mit
		(Zuleitung im GW)	SIOS – Label
Handbedienteil (HBT)	GW	SIOS_Spezialsteckanschluß	SIOS –
		(Steckanschluß im GW)	Komponente
Sprachbedienung (Headset)	GW	SIOS_Spezialsteckanschluß	SIOS –
		(Steckanschluß im GW)	Komponente

7 Projektplanung

7.1 Planungsbasis

SIOS stammt nicht aus einer zusammenhängenden System - Fertigung. Es wird im OP beim Kunden erstmalig als zusammenhängendes System installiert und in Betrieb gesetzt.

Es stehen 18 Schnittstellen zur Verfügung, die je nach Auftrag bei der Erstinbetriebnahme oder zu späteren Zeitpunkten freigeschaltet werden.

Das impliziert diverse Konfigurationen und dessen Management für Planer, Installateur, Inbetriebnehmer, Anwender, technische Betreuung und Vertrieb.

Um die vollständige Effektivität und den wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, ist eine Standardisierung von technischen Einrichtungen im OP erforderlich.

Deshalb sind von den Vorgaben der Raum- und Projektplanung keine Abweichungen zulässig, sofern diese nicht ausdrücklich benannt werden.

Zu den hauptsächlich gewünschten Abweichungen der hier beschriebenen Version zählen:

- I. Andere Plazierung der Monitorträger
- II. Zuleitung für Gerätewagen nicht am Boden
- III. Aufnahme Gerätewagen durch ein Deckenstativ
- IV. Installation Elektronikschrank außerhalb des OP

Je nach Montagevoraussetzung (s. Kapitel 5.2) kann einer Abweichung für I., II. und III. entsprochen werden.

Bei Punkt IV. ist in keinem Fall eine Abweichung zulässig (s. Kapitel 6.1.1).

Jede abweichende Maßnahme ist mit Erlangen abzustimmen und erfordert einen Zeit- und Kostenmehraufwand, der individuell festzustellen ist.

7.2 Montagevoraussetzungen

Die Montagevoraussetzungen werden nach drei Voraussetzungen unterschieden. Die Voraussetzung, die Anzahl, die Raum- und Schnittstellenkonfiguration der zu installierenden Systeme ergeben unterschiedliche Aufwände bei allen Schritten der Auftragsabwicklung.

HINWEIS

Alle Angaben dieser PG beziehen sich auf ein zu installierendes System. Sind für einen Standort mehrere Systeme zu projektieren, müssen alle Aufwände hochgerechnet werden.

Für jedes weitere SIOS kann von den meisten Aufwänden 15% abgezogen werden. Dieser Abzug gilt nicht für die Inbetriebnahme.

7.2.1 Modalität - Modernisierung

Konditionen

- ➤ SIOS Schnittstellen werden mit existenter Haustechnik verbunden, ein Großteil dieser Technik wird wiederverwendet.
- ➤ Zentrale Steuerungen wie Klima, Gase, Spannungs und Notstromversorgung können in der Regel nicht für einen Raum abgeschaltet werden.
- > Der OP Betrieb in unmittelbarer Umgebung wird während der Normalarbeitszeit nicht unterbrochen.
- ➤ Einbringung und Entsorgung von großen Arbeitsgeräten, Systemkomponenten und Abfällen, direkt durch den aktiven OP Bereich

Konsequenzen

- 1. Unter den Hausinternen Hygiene und Verhaltensregeln arbeiten.
- 2. Materialeinbringung unterliegt internem Zeit- und Verhaltensplan.
- 3. Arbeitszeiten außerhalb der OP Regelarbeitszeit (Wochenende u/o Nacht).
- 4. Alle Arbeiten sind in einem zusammenhängenden Zeitraum durchzuführen.
- 5. Arbeitsunterbrechungen beim Inkrafttreten von Notfallmaßnahmen.
- 6. Bautätigkeiten unter Reinraumbedingungen durchführen (Staub und Schmutzvermeidung; keine Störungen im OP Bereich verursachen).
- 7. Direkte Koordination mit anderen Gewerken, Haustechnik und dem PM.
- 8. Planungsabweichungen und Anpassungen in Absprache (unter 7.) sofort und selbständig ausführen.
- 9. Alle SIOS Zuleitungen müssen bauseitig unter den gleichen Bedingungen wie 1 bis 7 von anderen Gewerken vorbereitet werden. (längere Vorlaufzeit)
- 10. Zentrale Klimadecke muß zum Installationsbeginn u.U. entfernt sein.

Siemens AG Medical Solutions SPR1-130.891.01 Rev. 02 09.01 Seite 12 von 78 TDSD 24 SIOS Projektierungsgrundlage

7.2.2 Modalität - Sanierung

Konditionen

- ➤ SIOS Schnittstellen werden mit existenter Haustechnik verbunden, ein Teil dieser Technik wird wiederverwendet.
- ➤ Der Installationsbereich ist vom OP Trakt abgetrennt (Schutzwände).
- > Der OP Betrieb wird in der Normalarbeitszeit nicht unterbrochen.
- Einbringung und Entsorgung von großem Arbeitsgerät, Systemkomponenten und Abfällen durch öffnen und wieder verschließen der Schutzwände.
- Auf engem Raum arbeiten bis zu 10 Gewerke gleichzeitig und müssen Werkzeuge und Material gleichzeitig einbringen und lagern.

Konsequenzen

- 1. Direkte Koordination mit anderen Gewerken, Haustechnik und dem PM.
- 2. Planungsabweichungen in Absprache (unter 1.) sofort ausführen.
- 3. Materialeinbringung unterliegt internem Zeit- und Verhaltensplan.
- 4. Einbringzeiten außerhalb der OP Regelarbeitszeit (Wochenende u/o Nacht).
- 5. Ein Vormontagetermin für Decke und Raumverkabelung vor den Klima -, Wandund Fußbodenarbeiten
- 6. Ein Hauptmontagetermin vor Abschluß der Zwischendecke
- 7. Ausgesuchtes Vormontagematerial muß zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
- 8. Hauptmontagematerial muß zum zweiten Termin komplett auf dem Gelände 24h / Tag zugänglich sein.
- 9. Die Distanz zwischen den zwei Montageterminen variiert nach Baufortschritt und ist nicht exakt planbar.

7.2.3 Modalität - Neubau

Konditionen

- ➤ Baustellenbedingungen Zeitplan des Baufortschritts nicht planbar.
- ➤ Die Zwischenwände werden nach den Decken- und Klimaarbeiten eingezogen.
- > Starke Abhängigkeit von unterschiedlichen Gewerken.

Konsequenzen

- 1. Im "worst case" drei Montagetermine
- 2. Erste Vormontage Deckenanbindung und Tandemschnittstelle vor Klimatechnik
- 3. Zweite Vormontage Raumkabel verlegen nach Einzug der Zwischenwände
- 4. Hauptmontage nach Abschluß der Klima- , Wand- und Fußbodenarbeiten; vor dem Schließen der Zwischendecke

7.3 Zeitplan

7.3.1 Vor – und Hauptmontage

Modalität A - Modernisierung

Die SIOS - Gesamtmontage muß innerhalb von drei Tagen abgeschlossen sein.

Ein Montagetermin – 3 Arbeitstage / 78 Mh

Der Planungsbeginn beträgt min. 12 Kalenderwochen vor erstem Installationstermin.

Modalität B – Sanierung

Die SIOS - Gesamtmontage ist auf zwei Termine zu planen.

Termin 1) Vormontage Deckenanbindung und Raumverkabelung (1 Arbeitstag / 14 Mh) Vor der Montage der Klimadecke und vor den Wand – und Bodenarbeiten

Termin 2) Hauptmontage (3 Arbeitstage / 45 Mh)

Nach Abschluß der Wand – und Bodenarbeiten. Vor dem Schließen der Zwischendecke.

Der Planungsbeginn beträgt min. 10 Kalenderwochen vor erstem Installationstermin.

Modalität C – Neubau

Die SIOS - Gesamtmontage ist auf drei Termine zu planen.

Termin 1) Vormontage Deckenanbindung (1 Arbeitstag / 10 Mh) Orientierungspunkt für die praktische Ausführung der Klimadecke

Termin 2) Vormontage Raumverkabelung (1 Arbeitstag / 7 Mh)
Nach Einzug der Zwischenwände. Vor den Wand – und Bodenarbeiten

Termin 3) Hauptmontage (3 Arbeitstage / 45 Mh)

Nach Abschluß der Wand – und Bodenarbeiten. Vor dem Schließen der Zwischendecke.

Die Distanz zwischen den drei Montageterminen variiert nach Baufortschritt und ist nicht exakt planbar.

Der Planungsbeginn beträgt min. 10 Kalenderwochen vor erstem Installationstermin.

7.3.2 Inbetriebnahme

Bei allen Voraussetzungen beträgt die Inbetriebnahme einen weiteren Arbeitstag mit 7 Mh.

HINWEIS

Verfügbarkeit von Geräten anderer Hersteller zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Hierfür ist ein Vertreter des Kunden oder der Hersteller verantwortlich. Um nur einen Inbetriebnahmetermin für alle geforderten Funktionalitäten zu haben, ist hier diese externe Koordination zu berücksichtigen.


7.3.3 Übersicht Zeitplan

Arbeitsschritt	Termin	Mod A (Mh)	Mod B (Mh)	Mod C (Mh)
Start Projektierung	n.a.	12	10	10
(PG – Checkliste)		Wochen	Wochen	Wochen
Einreichen –	n.a.	8	8	8
Checkliste &		Wochen	Wochen	Wochen
Raumplan				
Durchschnittliche	n.a.	40	40	40
Planungszeit PM				
Deckenanbindung *1	1.	14	14	14
mit				
Tandem –	1.	4	2	2
Schnittstellenplatte				
Raumverkabelung	1.	16	8	
	2.			8
Hauptmontage	1.	45		
	2.		45	
	3.			45
Inbetriebnahme *2	4.	7	7	7

^{*1 =} Kann die vorhandene Unterkonstruktion direkt für die Tandem - Schnittstellenplatte verwendet werden, verringert sich der Aufwand um ca. 4 Mh für diesen Montageschritt.

^{*2 =} Abhängig von der Verfügbarkeit aller Geräte anderer Hersteller.

8 Raumplanung



ES = Elektronikschrank	OL = OP Leuchten
WS = Wandsäule	OT = OP - Tisch
DU = Displayunit	BT = Bedientableau
GW = Gerätewagen	DT = Daten – Terminal *

^{*} Platz für DT in die Vorplanung einbeziehen.

8.1.1 Fix plazierte Systemkomponenten

Nicht frei wählbare Montageplätze im OP.

Ein OP hat in der Regel min. drei, häufig mehr Zugänge. Die Zuleitung zwischen WS und GW führt am Boden in der Zone, die den geringsten Verkehr aufweist. Die Wandsäule (WS) wird immer hinter dem Patientenkopf, neben der Anästhesie Plaziert (Längsachse OP – Tisch ± 750).

Die Displayunit (DU) ist immer im Zentrum in Tandemausführung mit den OP – Leuchten über dem OP – Tisch (OT). Die Achse OP – Leuchten immer in Richtung Patientenkopf. Schwenkbereich OP – Leuchten 360° ohne Anschlag unter der DU. Schwenkbereich DU 330° - Anschläge jeweils vor der Leuchtenachse.

8.1.2 Variabel plazierte Systemkomponenten

Der Gerätewagen (GW) kann jede Position um den OP – Tisch einnehmen. Maximale Distanz ab WS beträgt ca. 7 Meter (Zuleitung WS – GW)

Der Elektronikschrank (ES) wird außerhalb der Fahrtwege OP - Tisch Ein –und Ausleitung plaziert.

Er kann in einer Raumecke installiert werden.

Die Installation außerhalb des OP oder in einer Nische ist nicht zulässig


Hinweis

Elektronikschrank immer im OP

Für einige Bedienungen, Konfigurationen und für alle Wartungs-, Service- und Notfall – Maßnahmen muß der Elektronikschrank <u>im OP</u> von vorn erreichbar sein. Die Installation außerhalb des OP's ist nicht möglich.

Direkt neben dem ES ist ein Platz freizuhalten, der ein zukünftiges Daten Terminal (DT) aufnehmen kann. Mindestplatz für eine Konsole für einen 15" Flachbildschirm, eine PC - Tastatur und Maus.

8.2 Interne Verbindungen



VK 5 – Zwei mal Video und Steuerleitung	SIOS Kabel – Gasschläuche, Steuer – und
zur Displayunit	Datenleitung zum Gerätewagen
VK 2 – Steuerung und Datenleitung	PC – Daten = Datenleitung zwischen SIOS
zur Wandsäule	und zukünftigem OP - Terminal

8.2.1 Maximale Abstände

Die maximalen Abstände der Systemkomponenten zueinander sind durch die Längen der Systemkabel bestimmt. Jedes Systemkabel existiert nur in einer Ausführung Standardlänge. Überlängen können in der Regel in der Zwischendecke verstaut werden.

Systemkabel	Von	Querschnitt *1	Gesamt-	Verbrauch	Verfügbare
	-		Länge	Anschluß	Länge
	Nach	mm ²	(m)	(m)	(m)
VK 5	ES			2,4	
	_	2 x 60	20		13
	DU	(120^2)		4,3	
VK 2 –	ES			2,4	
	_	70	20		17
	WS			0,6	
SIOS Kabel –	WS			0,6	
	_	90	8		6,8
	GW			0,6	
PC – Daten –	ES			Direkt -	Max.
	_	30	2,5	Anschluß	2,5
	DT				

^{*1} Querschnitt - Angabe ohne Stecker, für Durchführungen doppelten Durchmesser planen.

9 Bauseitige Maßnahmen

1.) Elektroinstallation:

2x Netzspannung 230 V /50 Hz (25 A / 16 A) (bzw. 110 V 60 Hz - 25 A / 16 A)

Anpassungsarbeiten am Bedientableau

Zusatzverkabelung für Lichtsteuerung (24 x 0,75²)

Zuleitung Telefon / Pagersystem

Datennetz

2.) Gasinstallation zur Wandsäule:

Druckluftzuführung (5 / 7 bar)


Druckluftrückführung

CO₂ Anschluß

Vakuum

- 3.) Herstellen einer CO₂ Zentralversorgung
- 4.) Anpassungen oder herstellen einer Deckenunterkonstruktion

9.1 Externe Verbindungen




DL – Druckluftanschluß mit Absperrventil	Netzzuleitungen ES uns WS
DR – Druckluftrückführung	Telefon
CO ₂ - Zentrale Gasversorgung*	Datenleitung internes Netz
VA – Vakuumleitung	BT – Bedientableau / Lichtsteuerung
	- 24 Einzelleitungen (0,75²)

^{*} Eine zentrale CO_2 - Versorgung ist in den meisten Häusern nicht vorhanden und muß eingerichtet werden.

9.2 Elektroinstallation

9.2.1 Netzversorgung




- 1 Zu fremden leitfähigen Teilen
 - $2 FI Schalter 40A I_{\Delta N} 30 mA$
 - 3 Spannungsüberwachung und Umschalteinrichtung nach DIN VDE 0107 7 – Verbraucher fest und beweglich
- 4 Trenntrafo mit Überlastüberwachung
- 5 Isolationswächter
 - 6 Meldekombination
- NE Netzanschlußdose Elektronikschrank NW - Netzanschlußdose Wandsäule

9.2.2 OP Bedientableau

Installationsbeispiel

Im Tableau müssen Taster installiert sein, die von der SIOS – Steuerung parallel betätigt werden .

Die Leitungen zwischen Tableau und SIOS Elektronikschrank sind bauseitig auszuführen (24 Einzelleitungen mit 0,75² Querschnitt).



9.3 Gasinstallation

Bauseitige Ausführung

Die vier Leitungen führen in die Wandsäule und werden jeweils mit einem Absperrventil versehen. (Fig. A)

Die Ventile sind nach nationaler Norm zu kennzeichnen.


Die Reihenfolge von

- $-CO_2$
- Vakuum
- Druckluft
- Druckluftrückführung ist dem Ausführenden überlassen.

Alle Angaben sind Maximalmaße.

Diese Leitungsenden werden später von der SIOS – Wandsäule umschlossen. (Fig. B)

An den abschließenden Schlauchtüllen werden die Zuleitungen zum Gasmodul der Wandsäule vom SISO – Installateur ausgeführt.



Empfehlung:

4 Stück

Kugelhahn 3410 1/4"

Fa. AZI (D - 61276 Weilrod)

Siemens Mat_Nr. 70 48 028


plus

Schlauchtülle

WES 8/R 1/4" (7300111008)

Fa. Rasmussen (D – 63461 Maintal)

Siemens Mat Nr. 70 23 237



Copyricht Siemens AG 1998. All rights reserved. For internal use only. Alle Rechte vorbehalten. Nur für internen Gebrauch.


Leerseite

9.4 Deckenanbindung

9.4.1 Deckenbelastung

Ist die Belastung der Rohdecke nicht ausreichend, ist eine Gegenplatte über der Rohdecke vorzusehen (Lochbild im folgenden Kapitel).

Befinden sich unter der Rohdecke Unterzüge, Rohre, Kabel etc., ist eine Umgehungs- bzw. Unterkonstruktion anzufertigen.



9.4.2 Deckenplatte

Fig. 1 - Nicht ausreichende Deckenbelastung

Lochbild für Durchbohrung der Rohdecke zum setzen einer Gegenplatte über der Rohdecke.

Die Gegenplatte ist bauseitig anzufertigen und mit 22 mm Gewindestangen zu versehen. Die Länge der Gewindestangen ist mit der Raumhöhe zu ermitteln.

Die Deckenplatte ist im SIOS Lieferumfang und Bestandteil der Vormontagearbeiten.





Fig. 1



Lochbild für Deckenunterkonstruktion zur Aufnahme der Tandem – Schnittstellenplatte oder der Deckenplatte.

Die Unterkonstruktion ist bauseitig anzufertigen.




Fig. 2

Ausreichende Deckenbelastung

Kann die Deckenplatte direkt verdübelt werden, so ist das ein Montageschritt der SIOS - Vormontage.


Vorhandene Unterkonstruktionen

Soll eine vorhandene Unterkonstruktion wiederverwendet werden , sind Zeichnungen und Digitalfotos der Raumplanung beizulegen.

Im Fall der Modernisierung (s. Kapitel 7.2.1) ist diese Anpassung Bestandteil der SIOS – Montage.

Im Fall der Sanierung (s. Kapitel 7.2.2) ist diese Anpassung bauseitige Maßnahme. Nach Vereinbarung kann die Anpassung aber auch im Rahmen der SIOS Vormontage durchgeführt werden .

9.4.3 Raumhöhe



	Höhe	Min.	Max.	Kommentar
H _{RD}	Rohre zur Decke	190	850	
$\mathbf{H}_{\mathbf{SF}}$	Schnittstelle - Flansch	120	220	
$\mathbf{H}_{\mathbf{FZ}}$	Flansch Leuchten –	10	70	
	Zwischendecke			
$\mathbf{H}_{\mathbf{ZM}}$	Zwischendecke –	150	150	Festmaß
	Monitorausleger 1			
H_{RM}	Flanschrohr Monitore (*1)	245	245	Festmaß
H_{DA}	Distanz Ausleger Leuchten –	40	n.a.	Vom H _{Dg} abhängig
	Ausleger Monitore			
$\mathbf{H}_{\mathbf{AL}}$	Ausleger Leuchten (*2)	XXX	XXX	Regelmaß ist 240 für 2
		(240)		Leuchtenausleger
H _{Dg}	Durchgang	2000	XXX	Maximal Maß von der
				Raumgesamthöhe abhängig

^{*1} Unabhängig ob ein oder zwei Ausleger montiert werden, das Flanschrohr der Monitorträger beträgt immer 505 mm Länge.

^{*2} Das Maß wird vom Leuchtentyp und der Anzahl der Ausleger bestimmt (Hersteller abhängig)

Copyricht Siemens AG 1998. All rights reserved. For internal use only. Alle Rechte vorbehalten. Nur für internen Gebrauch.

Leerseite

9.5 Leitungszuführung


9.5.1 Elektronikschrank

Alle externen und internen Systemleitungen werden über einen Zugang in den Schrank geführt. Es sind zwei Varianten möglich. Aufteilung auf beide Wege ist nicht zulässig.

Zuführung oben

Kabelkanal 150 x 70 (Aufputz; weiß)
Mittig zum Schrank von:
Unterkante Zwischendecke bis:
Oberkante Schrank.
Material und Ausführung ist Bestandteil der SIOS – Montage.

Benötigte Leitungslänge im Schrank 2,5m.




Zuführung Rückwand

Kabelschacht in der Zwischenwand 150 x 150. Auslas hinter dem Schrank mittig.


Kabelweg und Wanddurchbrüche sind bauseitig zu erstellen.


Benötigte Leitungslänge im Schrank 1,5m.



9.5.2 Wandsäule

Die Wandsäule führt min. 100 mm in die Zwischendecke hinein. Alle Zuleitungen führen aus der Zwischenecke in die Säule.





10 Technische Daten

10.1 Leistungsdaten der Systemkomponenten

Komponente	Netzanschluß	Sicherung	Leistungs- Aufnahme kVA	Wärmeabgabe in W
Gesamtsystem (Über ES)	110,120,127,200, 230 V ± 10 % 50/ 60 Hz ±1	extern 25 A träge	2,90	1200
Wandsäule	230 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz	extern 16 A träge	n.a.	n.a.
Gerätewagen	intern 230 V / 50 Hz	intern n.a.	(1,65) *1	1650
TFT Bedienmonitor	intern 12 V	intern n.a.		50
TFT Bildmonitor	intern 230 V / 50 Hz	intern n.a.		70
Bildmonitor Röhrenmonitor *2	intern 230 V / 50 Hz	intern n.a.		

^{*1} Einzelaufnahme des Gerätewagens, ist im Gesamtsystem 2,9 kVA enthalten (separat ausgewiesen für die Möglichkeit zukünftig den Wagen im "stand alone" zu betreiben).

10.2 Umweltbedingungen

SIOS	Transport / Lagerung	Betrieb
zul. Umgebungstemperatur	- 20° C + 40°C	+ 10° C + 28° C
zul. rel. Luftfeuchtigkeit	10% 100%	30% 75% nicht kondensierend
Umgebungsluftdruck	70 kPa 106 kPa	70 kPa 106 kPa

^{*2} Option / nur bei Ausführung mit Spacearm II

10.3 Oberflächen und Farben

	Oberfläche		Farbe
Hauptfarbe	Metall Kunststoff	Weiß	RAL 9002
Sockelfarbe	Metall	Medium basic Grau	RAL
Designfarbe	Kunststoff	Medical bleu	RAL
Monitore	Kunststoff	Anthrazit	RAL
Wandsäule	Aluminium	Silbergrau entspricht	RAL 9006

10.4 Maße der Systemkomponenten


Komponente	Маßе	Gewicht
-	L x B x H (mm)	(kg)
Elektronik-		
Schrank	785 x 630x 1900	150
Wandsäule (*1)		
	70 x 210x 2700	45
Gerätewagen		
_	785 x 630x 1430	100
Deckenanbindung (*2)	Deckenplatte	48
_	Schnittstelle	45
	Spacearm	60
Monitorträger (*2)	Träger	4
	Arme	2
TFT-Monitor 18"	120 x 460 x 480	4
TFT-Monitor 15"	80 x 310 x 480	3
Röhren-Monitor *3	500 x 500 x 500	24

^{*1} Standardlänge Lieferumfang, wird an Raumhöhe individuell angepasst.

^{*2} Maße sind der Zeichnung entnehmen.


10.4.1 Elektronikschrank






Der Platz für einen OP - Terminal kann rechts oder links vom Elektronikschrank geplant werden.

10.4.2 Gerätewagen





10.5 Wandsäule

Die Säule ist modular aufgebaut. Der Lieferumfang besteht aus:

- 7 Säulenmodulen und
- 3 Designprofilen (Säulenabdeckung Fig. 1.)

Die Differenz zur Raumhöhe wird im Zuge der Installation mit weiteren Blindmodulen ausgeglichen. Das notwendige Material bringt der Installateur mit.





Fig. 1

Das Ausgleichsmaterial ist nicht über Siemens Materialnummern erhältlich und wird vom Installateur lt. Raumplanung direkt vom Hersteller bezogen.


Artikel	Maß	Bestellkennzeichen	Hersteller
Blindmodul	320	KD 0457.1	Fa. ITD GmbH
Blindmodul	864	KD 0456.1	Innovation Technik Design
Design Profil	896	KD 0452.1	82008 Unterhaching
(Abdeckung der Säule)			Tel .: 089-614425-0
			FAX: 089-614425 20

^{*} Maße Lautsprecher – Können auf Wunsch an anderer Stelle im Raum montiert werden.

Standard Wandsäule



10.5.1 Deckenanbindung



523

Fig. 1

Fig. 2

- Fig. 1 Tandem- Deckenanbindung
- Fig. 2 Lochbild für Unter- oder Umgehungskonstruktion
- Fig. 3. Lochbild für Rohdecke, bei Notwendigkeit einer Gegenplatte





Fig. 3

10.5.2 Tragarm für Monitoreinheit






Fig. 1

Fig. 2

Standardausführung ein Ausleger (Ondal Spacearm) für max. drei TFT – Monitore. Diese Konstruktion ist immer für die Erweiterung um einen zweiten Ausleger für max. drei weitere TFT – Monitore oder einen Röhrenmonitor ausgeführt.




Fig. 3 Zweiarmige Ausführung (Option)


H_{FR} = Höhe Flanschrohr


 $R_{FR} = Radius Flanschrohr$

R_{RB} = **Radius Rundbaldachin**

Diese drei Maße sind für ein – und zweiarmige Ausführung immer gleich.


10.5.3 Baldachin für Tandemanbindung






10.5.4 Tragarm Übersicht

Standardausführung






1000 plus* Dieses Maß kann um 250 oder 300 mit Ausgleichsstücken verlängert werden (Anpassung Raumhöhe).

10.5.5 Schwenkradien einarmig (Standard)

Ausleger plus Satellitenarme für Monitore




Schwenkbereiche jeweils Achse zum Außenmaß

M1 - Standard Monitoreinheit eins

r _{1.1}	Ausleger 1	=	1000
r _{1.2}	Ausleger 1 + Federarm	=	1998
r _{max}	Ausleger 1 + Federarm + Satellit	=	2513

10.5.6 Schwenkradien zweiarmig (Option)

Ausleger plus Satellitenarme für Monitore





Schwenkbereiche jeweils Achse zum Außenmaß

M2 – Zweite Monitoreinheit

 $r_{2.1}$ Ausleger 1 = 905 $r_{2.2}$ Ausleger 1 + Federarm = 1903 $r_{2.max}$ Ausleger 1 + Federarm + Satellit = 2418

10.5.7 Monitorträgersystem





11 Transportbedingungen

11.1 Anlieferung

Vormontage Material	MAT_Nr.	
Vormontagesatz komplett	44 24 441	
laut PI		
Bestehend aus :		
Deckenanbindung	55 36 276	
Tandem –	55 36 615	
Schnittstellenplatte		
Raumverkabelung	55 36 599	

Je nach Montage – bzw. Terminbedingungen kann das Vormontagematerial entsprechend geordert werden.

Hauptmontage Material	MAT_Nr.
Materialpaket	44 24 201
laut PI	
Bestehend aus :	
1 Elektronikbausatz	55 36 284
1.1 HBT (Handbedienteil)	55 36 219
1.2 Modem	länderspezifisch
1.3 Tastatur	länderspezifisch
2 Spacearm	55 36 250
3 MTS (Monitor Träger Sys.)	55 36 243
4 Schrank DE (Oberteil)	55 36 607
5 Schrank ZE (Unterteil)	55 36 235
6 Gerätewagen	55 36 573

Das Material kommt immer als eine geschlossene Lieferung pro OP.

11.2 Lagerung Umweltbedingungen

SIOS	Transport / Lagerung	Betrieb
zul. Umgebungstemperatur	- 20° C + 40°C	+ 10° C + 28° C
zul. rel. Luftfeuchtigkeit	10% 100%	30% 75% nicht kondensierend
Umgebungsluftdruck	70 kPa 106 kPa	70 kPa 106 kPa

11.3 Transportwege und Verpackung

Material	L x B x H (in mm)	Gewicht inkl. Verpackung
		(in kg)
größte Kiste	L 800x B 800x H 1700	
schwerstes Einzelteil	n.a	100
Durchgänge / Türbreite (ohne Verpackung)	Min. B 850;H 2000	n.a
Vormontage		
Deckenanbindung	800 x 1200 x 400	48
Tandem –		
Schnittstellenplatte	800 x 1200 x 400	45
Raumverkabelung	1000 x 700 x 800	45
Hauptmontage		
1 Elektronikbausatz	1200 x 800 x 1600	65
2 Spacearm	800 x 1200 x 500	60
3 MTS (Monitor Träger Sys.)	800 x 1200 x 400	6
4 Schrank DE (Oberteil)	800 x 800 x 1200	30
5 Schrank ZE (Unterteil)	800 x 800 x 1200	55
6 Gerätewagen	800 x 800 x 1700	100

12 Information und Kommunikation

12.1 Projektverlauf

SIOS kennt kein vergleichbares Vorgängerprodukt und es besteht keine zusammenhängende Systemfertigung vor der Lieferung.

Aus diesen Gründen ist der Projektverlauf ein Prozess der bis auf Weiteres unter besonderer Beobachtung des Produkt – Einführungs - Team steht (PET).

Es wird schnellstmöglich die Stabilität und Standardisierung dieses Prozesses angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen sind bis auf Widerruf einige Vorgaben festgesetzt.

- Die Raumplanung wird mit VR P Erlangen durchgeführt bzw. abgestimmt.
- Die Installation wird vorläufig immer von der Fa. Hansen Medizintechnik durchgeführt. Die Installationsfirma wird in alle planerischen Schritte einbezogen.
- Die Erstinstallation in einem Betreuungsgebiet gilt als Schulungsmaßnahme für den Kundentechniker, er nimmt an allen Montageschritten aktiv teil und ist bei der Einarbeitung des Anwenders als Beobachter anwesend.
- Das PET führt eine Projektbeobachtung durch (s. Kapitel 12.2)

Alle Beteiligten sind auf eine offene, wohlwollende und disziplinierte Kommunikation angewiesen. Das ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.

Die Form der E-Mail ist hierbei zu bevorzugen und jeweils nur ein Adressat anzugeben. Alle anderen sind unter CC mit zu informieren. Der Adressat ist gehalten umgehend zu reagieren.

Bei allen Erstprojekten im Betreuungsbereich eines PM, wird die gesamte Projektabwicklung als eine Trainingsmaßnahme betrachtet und von Erlangen besonders unterstützt. Bitte wenden Sie sich direkt an das Produkteinführungsteam (PET Kapitel 12.3).

12.2 Projektbetreuung


Von AE bis zur Übergabe wird das gesamte Projekt vom PET beobachtet und begleitet. Alle Maßnahmen zur Stabilisierung und Optimierung aller Prozesse werden von hier aus gesteuert. Geben Sie bitte alle Informationen die dafür dienlich sind an den entsprechenden Kontakt weiter.

Benötigt wird:

- 1) Vollständige Projektcheckliste.
- 2) Materialcheckliste der Anlieferung.
- 3) Vollständiges Montageprotokoll mit allen Anmerkungen.
- 4) Übergabeprotokoll der Montage an den Inbetriebnehmer (CSE).
- 5) Verfügbarkeit von Geräten anderer Hersteller die von SIOS bedient werden sollen.
- 6) Inbetriebnahmeprotokoll mit allen Anmerkungen.
- 7) Übergabeprotokoll für den Kundenvertreter.

Die Auswertung der Protokolle erfolgt bei den zuständigen Abteilungen des PET.

12.3 Ansprechpartner - Kommunikation



12.4 Projektinformation

Einige Informationen müssen in der Vorklärungsphase bereits zur Verfügung stehen. Diese Informationen sind in der folgenden Checkliste mit einem schraffierten Rahmen gekennzeichnet. Für die Aufwandsabschätzung der bauseitigen Maßnahmen, der Material - und Terminplanung müssen diese Informationen in der Regel bereits vor Auftragsunterzeichnung eingeholt werden und der Logistik und der Montagefirma mitgeteilt werden.

Steht eine Aufwandsabschätzung in einer Region an, so ist die Montagefirma zu informieren und bei vor Ort Terminen mit einzubeziehen.

13 Projektcheckliste

13.1 Allgemeine Projektinformation

Kunden ID	
Name	
Straße	
Ort	
Land	Unterlagensprache:
Tel.	
Fax.	
e-mail Anzahl der	
Systeme	
Systeme	
PM Name	
Tel. / Fax	
e-mail	
	er beim Kunden
Haustechnik :	
OP Planer :	
OP Planer :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik : Elektroinstallation :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik : Elektroinstallation : Chirurgische Gase :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik : Elektroinstallation : Chirurgische Gase : Telefonsystem :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik : Elektroinstallation : Chirurgische Gase : Telefonsystem : DV-Technik :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik : Elektroinstallation : Chirurgische Gase : Telefonsystem : DV-Technik :	
OP Planer : Hygiene Beauftragter : Klimatechnik : Elektroinstallation : Chirurgische Gase : Telefonsystem : DV-Technik : Med. – Technik : SIOS - Ansprechpartner	
OP Planer :	
OP Planer:	

IIIteIII	ne Besonderheiten ?	□ ja □ nein
Beme	erkungen:	
	Klimatechnik	
Herste	eller:	
Zentra	ale Klimadecken: ?	☐ ja ☐ nein
Zentra	ale Regelung: ?	□ ja □ nein
13.1.3	Elektrotechnik	
	pannung230V / 50Hz	
Notst	rom OP – Leuchten zentral?	ja 🗆 nein
13.1.4	Chirurgische Gase	
	Chirurgische Gase	□ ja □ nein
Zentrales (_
Zentrales (Gepla	CO ₂	ja □ nein
Zentrales (Gepla Druckluftv	CO ₂	□ ja □ nein □ ja □ nein
Zentrales (Gepla Druckluftv Druck	CO ₂ unt ? versorgung:	ja □ nein ja □ nein chlußwertbar
Zentrales (Gepla Druckluftv Druck Gepla Druckluft 1	CO ₂ ant ? versorgung: x 5 / 7 / 10bar? □ ja □ nein Ansont? Rückführung	ja □ nein ja □ nein chlußwert bar
Zentrales (Gepla Druckluftv Druck Gepla Druckluft I	cO ₂ ant? versorgung: c 5 / 7 / 10bar? nt? Rückführung ant?	
Zentrales (Gepla Druckluftv Druck Gepla Druckluft I Gepla	cO ₂ ant? versorgung: c 5 / 7 / 10bar? nt? Rückführung ant?	
Zentrales (Gepla Druckluftv Druck Gepla Druckluft I Gepla	cO ₂ ant? versorgung: c 5 / 7 / 10bar? nt? Rückführung ant?	

DV-Landschaft	
A) HIS im Haus	□ ja □ nein
im OP	□ ja □ nein
Standort nächstes Terminal?	
Hersteller SW / Version	
Ansprechpartner der SW-Firma:	<u> </u>
Anschrift:	
Rechnertyp	
Schnittstelle / Protokoll	
B) EDV-OP-Dokumentation im Einsatz	
Standort nächstes Terminal?	
Hersteller OP-SW / Version	
Ansprechpartner der SW-Firma:	_
Anschrift:	
Rechnertyp	
Schnittstelle / Protokoll	
C) EDV- Krhs-Netzwerk im Einsatz	□ ja □ nein
Standort nächste Verteilung?	
SW-Protokoll?	
Schnittstellentyp (RJ45, Koax, Transceiver)?	
Gateway im Einsatz	ja □ nein
Standort?	
SW- Protokoll?	·
Schnittstellentyp (RJ45, Koax, Transceiver)?	
Hersteller Gateway / Version	
Ansprechpartner der Gateway:	
Anschrift:	
Rechnertyp	
Schnittstelle / Protokoll	

Kommunikationsumfeld

Hersteller Telefonanlage / Version		
Ansprechpartner der Telefon - Firma:		
Anlagentyp		
ISDN □ Analog □		
Hausrufanlage im OP		□ ja □ nein
Rufton 🗆 ja	□ nein	ju = nem
\mathcal{C} 1	□ nein	
Gruppenruf□ ja Signal / Tel_Nr. Übermittlung□ ja	□ nein □ nein	
Hersteller Rufanlage / Version		
Ansprechpartner der Firma:		
Anschrift:		
PACS im OP Einsatz ☐ ja	□ nein	
☐ geplant Termin		
Ansprechpartner im Krhs :		
Standort nächstes Terminal?		
Hersteller		
Ansprechpartner der Firma:		~
Anschrift:		
Telekonsultation im OP Einsatz ☐ ja	□ nein	
☐ geplantTermin		
Hersteller		
Ansprechpartner der Firma:		<u> </u>
Anschrift:		

Mobile Tische	∏ ia ∏ nein
Lafettentechnik	
Beides wird verwendet	
OP - Tische:	
Tisch 1:	
Hersteller:	
Тур:	
Anschaffungsjahr:	
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein
Tisch 2:	
Hersteller:	
Тур:	
Anschaffungsjahr:	
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein
Tisch 3 bis?:	
Hersteller:	
Тур:	
Anschaffungsjahr:	
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein
Bemerkungen	

Hersteller:		□
Тур:		
Anschaffungsjahr:		
SIOS - Kompatibel ?		
Bogen 2:		□
Hersteller:		
Тур:		
Anschaffungsjahr:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
Bogen 3 bis?:		🗆
Hersteller:		
Тур:		
Anschaffungsjahr:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
Bemerkungen		
Demerkungen		

Hersteller:		
Typ:		
Anschaffungsjahr:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
raschallgerät 2 :		□
Hersteller:		
Typ:		
Anschaffungsjahr:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
raschallgerät 3 bis?:		□
Hersteller:		
Typ:		
Anschaffungsjahr:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
Bemerkungen		

13.2 Spezifische OP Daten

! Alle Informationen einmal pro OP erstellen!

Modalität	Termin	planung
A – Modernisierung □		
B − Sanierung □	Beginn	Abschluß
C - Neubau		
orklärung		
Deckenunterkonstruktion		
Sasanbindung		
Clektroanschlüsse / Raumlicht		
Celefon - / Datenleitungen		
Klimadecke		
Saumaßnahmen		
Vormontage Decke		
Vormontage Kabel		
Iauptmontage		
nbetriebnahme		
Cinarbeitung		
nai beitung		
Pufferlager (verschließbar; in		
anonagor (vorsormosbar, m		

Hauptsächliche Nutzung de	es OP	
Interdisziplinär		□ ja □ nein
Disziplingebunden		□ ja □ nein
Welche Disziplin(en) ?		
	P	
<u> -</u>	P	•
Zweiarmige Version		□ ja □ nein
Optionen	Anzahl	
Bedienmonitor		
Diffillionitol		
Referenzmonitor		
Röhrenmonitor		
Ist der OP in einen Maßnahm	nenplan im Katastrophenfall eingebunden	ja □ nein
Abweichungen vom Standard	d	□ ja □ nein
(siehe Kapitel 7.1 Planungsb.	asis)	
Andere Plazierung der Monit	torträger □ ja □ nein	
Zuleitung für Gerätewagen n	icht am Boden□ ja □ nein	
Aufnahme Gerätewagen durc	ch ein Deckenstativ ☐ ja ☐ nein	
Sonstiges		□ ja □ nein

13.2.1 Räumliche Gegebenheiten	
Bau – bzw. Raumplan	
Mit Plan von:	
Klima	
Elektroinstallation	
Raumbeleuchtung	
OP - Leuchten	
Bedientableau	
Gasinstallation	
Statik (Deckenbelastung)	
Einrichtungen (inkl. Standortwunsch SIOS - Schrank)	
Strahlenschutz (wenn erforderlich)	
Aufputz - Kabelverlegung 🗆 ja 🗆 n	ein
Transportwege für Montagematerial OR. Lovektory	
OP - Leuchten:	. Ш
Hersteller:	
Typ: Anschaffungsjahr:	
Wieviel Leuchten	
Werden die Leuchten getrennt geschaltet? □ ja □ nein	
Bei Wiederverwertung von bestehenden Deckenkonstruktionen sind Fotos erforderlich. Digitalbilder der Deckenanbindung; Zwischendecke und Klimatechnik im	Bitte
JPG − Format anfertigen]
Raumlicht:	
Typ:	
Schaltkreise1 \(\text{2} \) mehr als	s 2 🗆
ι L	

122	T7	•1 4•
	K amm	iinikatian
13.2.2	IXVIIIIII	unikation

Liste der Pagernummern die vom SIOS gerufen werden sollen :

Folge					
	Name	Pager_Nr.	Folge	Name	Pager_Nr.
			11		
1					
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10					

Liste der Telefonnummern die vom SIOS gerufen werden sollen :

Folge					
	Name	Tel_Nr.	Folge	Name	Tel_Nr.
			11		
1					
2			12		
			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10					

video – Frinter vorgesenen			🗆 ј	ja 🗆 nei
Videorecorder vorgesehen:			D j	ja □ neii
13.2.4 Chirurgische G	ase			
Zentrales CO ₂			□ ja □	□ nein
Geplant?			□ ja □	□ nein
Druckluftversorgung:			□ ja □	□ nein
Druck 5 / 7 bar?	□ ja □ nein	Anschlußv	wertb	ar
Geplant?			□ ja □	□ nein
Druckluft Rückführung			ja 🛚	□ nein
Geplant?			ja 🛚	□ nein
Vakuum			□ ja □	□ nein
Geplant?			□ ja □	□ nein
13.2.5 Chirurgische G	eräte			
13.2.5 Chirurgische G Jeweils ein Gerät einem OP zuwe können.	e räte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden
13.2.5 Chirurgische G Jeweils ein Gerät einem OP zuwe können. Endo - Kamera:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwe können. Endo - Kamera: Hersteller:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwe können. Endo - Kamera: Hersteller: Typ:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwe können. Endo - Kamera: Hersteller: Typ: SIOS - Kompatibel ?	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwerkönnen. Endo - Kamera: Hersteller: Typ: SIOS - Kompatibel ? Verfügbarer Termin:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfach	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwerkönnen. Endo - Kamera:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfach	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwerkönnen. Endo - Kamera: Hersteller: Typ: SIOS - Kompatibel ? Verfügbarer Termin: Endo - Lichtquelle: Hersteller:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden
Jeweils ein Gerät einem OP zuwerkönnen. Endo - Kamera:	eräte isen, wobei einzelne Ger	äte mehrfacl	n zugeordnet	werden

Endo - Insufflation:	□	İ
Hersteller:		
Тур:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
Verfügbarer Termin:		
HF Gerät:	□	l
Hersteller:		
Тур:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
Verfügbarer Termin:		
Chir Sauganlage:	□]
Hersteller:		
Тур:		
SIOS - Kompatibel ?	□ ja □ nein	
Verfügbarer Termin:		
Sonstige Geräte:	🗆	
Hersteller:		
Тур:		
SIOS - Kompatibel ?	🗆 ja 🗆 nein	
Verfügbarer Termin:		
Sonstige Geräte:]
Hersteller:		
Typ:		
SIOS - Kompatibel ?		
Verfiigharer Termin:		

Projektleiter:	
Datum:	Unterschrift:
Vorklärung für Auf	fwandsabschätzungen bitte an:
FA Hansen Med - Tel: (49) 9548-922 Fax: (49) 9548-922 e-mail: RudolfHan	24-0 24-24
eingegangen :	
Datum:	Unterschrift:
Vorabinformatione	en und komplette Checkliste bitte an:
Siemens Med. GG SP / Abt. SPI Hr. Dietrich 91052 Erlangen Germany	L
eingegangen SPL	. 1:
Datum:	Unterschrift: